ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

## Formulario de evaluación ofertas técnicas y económicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | Solicitud de compra de unidades de aire acondicionado para su uso en la Escuela Nacional de la Judicatura. | | |
| **PROCESO DE COMPRA** | ENJ-CM-2024-009 | **FECHA DE EVALUACIÓN** | 19/02/2024 |

**Evaluación técnica**

| **ASPECTOS A EVALUAR** | **OFERENTE 1** | **OFERENTE 2** | **OFERENTE 3** | **OFERENTE 4** | **OFERENTE 5** | **OFERENTE 6** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liriano Rivas, SRL | Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Aire acondicionado para la oficina de estrategia:** | | | | | | |
| 1 unidad | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Split tipo fan coil | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Compuesto por Condensador y Fancoil | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| R-410A. | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inverter | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 toneladas | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Eficiencia mínima 19 | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 208/230V, 60HZ, 1PH | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Incluye:** | | | | | | |
| Desinstalación de la unidad existente, instalación de la nueva unidad y puesta en operación, mano de obra. | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Materiales para instalación de a-a, incluye: , gas refrigerante, nitrógeno y materiales menores. | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Materiales eléctricos. | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Materiales para acople con sistema de distribución de aire acondicionado existente, construido en planchas preaisladas de 20mm x 1.2m x 4m. incluye: cinta p3, pegamento p3 y materiales menores. | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Desmonte y reinstalación de plafón comercial. | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Garantía mínima de 1 año en piezas y servicios, | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Aire acondicionado para la oficina de Gestión de administración y finanzas (GAF):** | | | | | | |
| 2 unidades | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tipo Split | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| De pared | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Compuesto por condensador y consola de pared. | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| R-410A | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inverter | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 MBH (2 toneladas | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Eficiencia mínima 19 | Cumple | No cumple (Oferta eficiencia de 18) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 220V, 60HZ, 1PH | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Incluye:** | | | | | | |
| Materiales para instalación de aire acondicionado incluye: Mapp, gas, nitrógeno, varilla de plata , tubería de cobre, Vascocell y materiales menores. | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Materiales para alimentador eléctrico de las unidades acondicionadoras de aire. Incluye canalización en tubería emt, cableado en alambre thhn usa, conectores, breakers y materiales menores. | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Desinstalación de la unidad existente, instalación de las nuevas unidades y puesta en operación, mano de obra y materiales. | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Garantía mínima de 1 año en piezas y servicios. | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Fecha y horario del servicio:** | | | | | | |
| 1 a 5 días laborables luego de entregada la orden de compras. Martes o jueves de 9:00 a.m. a 4:00 p.m | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Lugar:** | | | | | | |
| Instalaciones de la ENJ, ubicada en la Calle César Nicolás Penson núm. 59, Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. | Cumple | Cumple | | | | |

| **ASPECTOS A EVALUAR** | **OFERENTE 1** | **OFERENTE 2** | **OFERENTE 3** | **OFERENTE 4** | **OFERENTE 5** | **OFERENTE 6** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liriano Rivas, SRL | Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Oferta económica en RD$** | 525,787.03 | 565,112.64 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **El oferente deberá presentar el formulario de oferta económica, en pesos dominicanos, con impuestos incluidos, firmado y sellado, indicando expresamente la disponibilidad en la fecha, conforme lo especificado.** | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Condición de pago** | 30 días | 30 días/ 60% avance inicial<br>40% contra entrega | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Evaluación final: Cumple / No cumple** | Cumple | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Observaciones** | | | | | | |

**Yeifri Fabian Cedano Mercedes**
**Analista**

**Arileidy Cornelio de los Santos**
**Analista**

**Nixon Salomón**
**Analista**