



Circular 1

**Respuestas de inquietudes del Proceso Núm. ENJ-CS-2022-673.
Solicitud de compra e instalación de un tanque precargado de 50
GLS, FIBRA C2N-50GV CONEX 1 1/4". Especificaciones (Instalación
y materiales de instalación incluidos. Se requiere entrega
inmediata.) Para bomba de agua potable de la Escuela Nacional
de la Judicatura**

Fecha de publicación 02 de febrero 2022

Proveedor que realizó pregunta: St Croix Srl.

**Núm. 1 ¿Qué tipo de Bomba se va a conectar a la línea de carga del tanque
(CENTRIFUGA o SUMERGIBLE)?**

Centrífuga

**Núm. 2 ¿Qué Medida tiene la salida de la Bomba y en que material se utilizaran las
conexiones (PPR, PVC, CPVC)?**

Medida de salida: $\frac{3}{4}$ y material HG

**Núm. 3 ¿Qué Medida tiene línea de Distribución del edificio que ira del tanque al
edificio?**

1 pulgada

Núm. 4 ¿El tanque va a sustituir una instalación anterior de otro tanque o es una nueva instalación?

Va a sustituir una instalación anterior.

Núm. 5 ¿A que Distancia estará el Tanque del sistema de Bombeo y a que distancia esta la toma de agua hasta la bomba en caso de no haber una conexión previa?

2 pies

Núm. 6 ¿Se Incluirá Mano de Obra por Separado de los Materiales O se incluirá todo en un único precio con instalación incluida?

Preferiblemente por separado.